

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

5767 M³ Não Sim 1,8

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL LINER EPOXI, POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1061	OPERADOR DE SONDAGEM	11,760	R\$ 19,89	R\$ 233,91
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	7,180	R\$ 6,49	R\$ 46,60
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 280,51
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 14,03

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3152	CARRO DE MAO 50 LT	0,72	1,00	0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,00
3261	GUINCHO DE COLUNA COM MOTO F	1,16	1,00	0,00	R\$ 20,89	R\$ 20,64	R\$ 24,23	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 24,27	R\$ 0,00

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 177,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,12

Critério de Medição: Medido pelo volume total escavado, conforme projeto.