

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**5772**              m3              Não              Não              2

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PERÍODO NOTURNO).

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,600	R\$ 19,87	R\$ 11,92
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	9,600	R\$ 6,49	R\$ 62,30
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 74,22</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 3,71</b>

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3034	COMPRESSOR DE AR PORTATIL	1,00	0,00	R\$ 64,01	R\$ 19,39	R\$ 64,01	R\$ 0,00
3042	ROMPEDOR E ACESSORIOS	3,00	0,00	R\$ 8,38	R\$ 8,00	R\$ 25,14	R\$ 0,00
3153	CARRO DE MAO 80 LT	6,00	0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 0,24	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 89,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 83,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 83,66</b>

Critério de Medição: Medido pelo volume demolido "in situ".