

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 5776	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Não	Prod. Serviço 150	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	----------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

FRESAGEM A FRIO COM TAMBOR FRESADOR DE L=1,00 m (FRESAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ESPESSURA DE 4,00 cm), (PERÍODO NOTURNO).

MÃO DE OBRA				
Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,240	R\$ 19,87	R\$ 4,77
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,400	R\$ 6,49	R\$ 15,58
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 20,35
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 1,02

EQUIPAMENTOS								
Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3157	FRESADORA A FRIO DE ESTEIRA	1,00	0,80	0,20	R\$ 1.536,96	R\$ 691,99	R\$ 1.229,57	R\$ 138,40
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 1.229,57	R\$ 138,40

MATERIAIS					
Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2090	OLEO DIESEL COMUM	0,9900	l	R\$ 2,54	R\$ 2,51
2132	DENTES	0,0200	un	R\$ 16,54	R\$ 0,33
2133	PORTA-DENTES	0,0030	un	R\$ 32,80	R\$ 0,10
Custos Totais de Materiais					R\$ 2,94

SUMÁRIO					
Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 12,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,20

Critério de Medição: Medido pela area efetivamente trabalhada e a distância média de transporte terá como parâmetro a usina da Novacap.