

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>5788</b>	Unidade m3	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Não	Prod. Serviço 14	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------

### Descrição do Serviço

TRANSPORTE EM CAMINHÃO, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE SOLOS E DE JAZIDAS, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 5,0 km (PERÍODO NOTURNO)

#### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,240	R\$ 19,87	R\$ 4,77
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,200	R\$ 6,49	R\$ 7,79
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 12,56</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

#### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3050	CAMINHAO BASCULANTE	1,00	1,00	0,00	R\$ 137,31	R\$ 39,42	R\$ 137,31	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 137,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

#### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 10,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 10,71</b>

Critério de Medição: Em terraplenagem: medido pelo volume do corte "in natura". Material de jazida para pavimentação: medido pela camada de projeto, corrigido pela relação das densidades do mat. compactado/solta seca. Material demolição acrescido de 20% para empolamento.