

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 5792	Unidade Un	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Não	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POCO DE VISITA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PERÍODO NOTURNO)

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,240	R\$ 19,87	R\$ 4,77
1077	PEDREIRO	1,200	R\$ 10,08	R\$ 12,10
1097	SERVEnte (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,400	R\$ 6,49	R\$ 15,58
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 32,45
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 1,62

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4441	ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VIBRADO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 0,20 m	1,000	m2	R\$ 69,77	R\$ 69,77
4525	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	0,020	m3	R\$ 349,18	R\$ 6,98
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 76,75

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 34,07	R\$ 76,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,82

Critério de Medição: Medido pela quantidade de tampões ajustados.